



Adres: ul. Partyzantów 7, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel: +48 (22) 775 22 06, Fax: +48 (22) 775 21 01, Email: zbnkndm@wp.pl

Nowy Dwór Maz. dn. 23.06.2017r.

OGŁOSZENIE


Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. ul. Partyzantów 7 w Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza konkurs ofert na:

- Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalu nr 5 oraz 6 w nieruchomości przy ul. Modlińskiej 11 w Nowym Dworze Mazowieckim.**
Zakres prac został określony w przedmiarze stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Bliższe informacje można uzyskać w Dziale Technicznym. Osobą upoważnioną do kontaktów jest Pani Joanna Dąbkowska nr tel. (22) 775-28-40 wew. 28.

Zapraszamy do składania ofert w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 03.07.2017r do godz. 16⁰⁰.


Otwarcie ofert dnia 04.07.2017r o godz. 9⁰⁰.

PREZES
Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o.

Anna Rutkowska
Pełnomocnik Zarządu Nieruchomości
KRS 0000069552, NIP 531-15-08-275, REGON 017271013

Wyk.JD

KRS: 0000069552
REGON: 017271013

NIP: 531-15-08-275
Kapitał zakładowy: 387500zł



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiurkowe			
1	KNR 4-01 d.1 0333-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-02 d.1 0211-06	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Instalacja kanalizacyjna			
3	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Instalacja wodociągowa			
7	KNR-W 2- d.3 15 0109-01	Rurociągi z P-VC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych 0.90+1.80+2.50	m		
			m	5.200	
				RAZEM	5.200
8	KNR 2-15 d.3 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 2-15 d.3 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2+2	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 2-15 d.3 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15 d.3 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj.70.dm3	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 d.3 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-02 d.3 0106-05	Wymiana trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Przebieg instalacji wod-kan
Modlinska 11 m 6.KST
Instalacja kanalizacyjna
Instalacja wodociągowa
dla budynku mieszkalnego
dla budynku mieszkalnego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiurkowe			
1	KNR 4-01 d.1 0333-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym 2+2	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 4-02 d.1 0211-06	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-15 d.1 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 2.70+0.80	m		
			m	3.500	
				RAZEM	3.500
4	KNR 2-15 d.1 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 d.1 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 d.1 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 1	m		
			m	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-15 d.1 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Wykonanie instalacji kanalizacyjnej			
8	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Roboty wodkan			
9	KNR-W 2- d.3 15 0109-01	Rurociągi z P-VC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych 2.80+0.80+0.80+2.50	m		
			m	6.900	
				RAZEM	6.900
10	KNR 2-15 d.3 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNR 2-15 d.3 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm 2+2	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 2-15 d.3 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr. nom. 15-20 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-15 d.3 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 70 dm ³ 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-15 d.3 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-02 d.3 0106-05	Wymiana trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 50 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2- d.3 15 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01 d.3 0519-02	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łąt do 0.10 m ² 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000